

ПРОТОКОЛ розбіжностей
до проекту № 90 «Дитячий майданчик з гумовим покриттям у ДНЗ № 68
«Дзвіночок»

Зазначеним проектом передбачено влаштування майданчика з гумовим покриттям для проведення рухливих ігор, спортивних занять на свіжому повітрі у ДНЗ «Дзвіночок» № 68.


З урахуванням вимоги статті 9 пункту 14 підпункту 5, 7 Положення про громадський бюджет міста Києва, яке затверджено рішенням Київської міської ради від 06.02.2020 № 4/8174, реалізація проекту № 90 «Дитячий майданчик з гумовим покриттям у ДНЗ № 68 «Дзвіночок» неможлива.


За результатами опрацювання з'ясовано, що складений Командою бюджет на виконання робіт по влаштуванню дитячого майданчика не відповідає середньостатистичним цінам на ринку станом на 18.03.2020 року. Зазначений перелік робіт по влаштуванню дитячого майданчика є неповним та потребує доопрацювання. Відсутність гарантійного листа щодо доступності від балансоутримувача.


<i>Улаштування</i>						
Найменування виду робіт	Вартість робіт		Пропозиції команди		Пропозиція експертної групи	
	Од. вим.	К-сть	Ціна	Сума	Ціна	Сума
Демонтаж асфальту/землі	м2	187,5	130	24375,00	150	28125,00
Підготовка покриття, укладка плитки	м2	187,5	300	56250,00	750	140625,00
Укладання бордюру	м	65,0	170	11050,00	190	12350,00
Всього				80625,00		181100,00

Матеріали	Од.вим	К-сть	Пропозиції команди		Пропозиція експертної групи	
			Ціна	Сума	Ціна	Сума
Вивезення будівельного сміття (камаз)	шт	11	2500	27500	3400	37400,00
Щебінь	т	45	450	20250	450	20250,00
Відсів	т	45	400	18000	400	18000,00
Доставка щебінь/пісок	шт	10	1500	15000	1500	15000

Гумова плитка ТМ «УкрПлит» 500x500 мм , Товщина, мм 30, Вага, кг/м	м2	188	510	95880	690	129720
Бардюр 500x210x50 мм Товщина, мм 50	м	130	250	32500	340	44200
Всього				209130		264570,00
Доставка				0		0
Обов'язковий резерв 20%				0,00		89134
Загальна сума				289755,00		534804,00

Начальник управління будівництва архітектури та землекористування
Святошинської РДА _____  Андрій КУЧЕРЯВИЙ

Заступник начальника управління, начальник відділу будівництва
Святошинської РДА _____  Ігор ШЕВЧУК

Начальник відділу архітектури та землекористування
Святошинської РДА _____  Михайло БЕРЕГОВИЙ

Лідер Команди _____ Тетяна ГОДЛЕВСЬКА

Протокол розбіжностей обговорено з лідером Команди Тетяною Годлевською в телефонному режимі