

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ
№ 383 «Створення багатофункціональної спортивної площадки (1 етап,
футбольне поле (підготовчі роботи))»
Реквізити та назва проєкту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації
(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 10.03.2020

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 12.03.2020

Дата публікації звіту: _____

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного
бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

.....
*(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається
вільним)*

.....
2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні

.....
*(заповнюється лише у випадку “ні”, у випадку обрання “так” залишається
вільним)*

.....

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн
Демонтажні роботи			
Демонтаж асфальтобетонних покриттів (534x0,1x1,4)	74,76 м.куб	180	13456,8
Підготовка основи			
Улаштування корита під основу	534 м ²	36	19224
Переміщення ґрунту та сміття на відстань до 100 м	74,76 м. куб	75	5607
Уціплення дна котловану катком (534x0,1x1,38)	73,69 м. куб	230	16948,7
Улаштування геотекстилю	600 м ²	13	7800
Геотекстиль	600 м ²	20	12000
Улаштування щебеневої основи зі щебеню фр.20-40 мм, товщина шару 200мм.	534 м ²	56	29904
Щебінь фр. 40-20 мм.	182 т	590	107380
Улаштування щебеневої основи зв щебеню фр.5-20 мм, товщина шару 100 мм	534 м ²	56	29904
Щебінь фр. 5-20 мм	92 т	590	54280
Улаштування вирівнюючого шару відсівом фр.0-5 мм шаром 50 мм	534 м ²	36	19224

Щебінь фр. 0-5 мм.	48 т	640	30720
Монтаж поребриків БР 100.20.8	92 м.п.	120	11040
Дорожній бортовий камінь 100.20.8	95 м.п.	110	10450
Бетон С12/15 (В-15)	1 м.куб.	1450	1450
Улаштування огорожі	248 м ²	250	62000
Комплект огорожі «ПРОМ» з консолями та гасильною сіткою	1	185000	185000
Ворота «Пром-спорт» 2030х2500 (двухств.) RAL6005	1	13200	13200
Хвіртка «Пром» 2030х1000 (в бетон) RAL6005	1	7500	7500
Разом за розділом			637088,5
Відсоток Обов'язкового резерву			127417,7
Всього			764506,2

5. Сума співфінансування проєкту 0,00 грн

6. Подібні проєкти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проєкти) **відсутні**

7. Оцінка параметрів ефективності проєкту:

7.1. Інноваційність: **Ні**

7.2. Соціальність вказана: **Так**

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: **Так**
- на етапі функціонування після реалізації: **Ні**

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:


- на етапі реалізації: **Так**
- на етапі функціонування після реалізації: **Так**

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту

Реалізація проєкту не потребує погодження/ узгодження від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств.

Дата


Підпис


Шостацький С.В.

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

Мамедова А.В.

П. І. Б. контакти виконавця експертизи



Підпис

П. І. Б. лідера Команди