

ЗВІТ Узгодженого Проекту N 1556

«Новітня школа розвитку та лідерства»

Відповідальний:

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу:

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 20.03.2020

Дата публікації звіту: _____

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні (чому?)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст. 11 Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

б) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

№ п/п	Перелік робіт	Один. виміру	Обсяги	Кошторисна вартість, грн.
1.	Демонтаж підвісної стелі	кв. м.	43,50	15000
2.	Розборка підлоги із плитки	кв. м.	255,1	20000
3.	Демонтаж сантехнічних труб	п.м.	75	8500
4.	Демонтаж електропроводки	п.м.	105	500
5.	Очистка стін та стелі від старої, враженої грибком, штукатурки	кв. м.	950	15000
6.	Гідроізоляція та пароізоляції перекриття	кв. м.	255	65000
7.	Влаштування цементної стяжки	кв. м.	255	78000

8.	Влаштування перегородок	куб. м.	2,50	25000
9.	Штукатурка стін та стелі в санвузлах	кв. м.	105	32000
10.	Ремонт штукатурки стін та стелі	кв. м.	380	180000
11.	Влаштування підлоги із плитки	кв. м.	152	168000
12.	Влаштування підлоги із ламінату	кв. м.	103	162000
13.	Облицювання стін в туалетах та душевих	кв. м.	60	40000
14.	Влаштування дверних блоків	кв. м.	8	41000
15.	Прокладка труб холодного, гарячого водопостачання та опалення	п.м.	75	30000
16.	Влаштування сантехнічного обладнання	од.	8	60000
17.	Прокладка електропроводки, установка світильників та іншої арматури	п.м.	105	50000
18.	Влаштування коробів для ізоляції сантехнічних труб	п.м.	22	15000
19.	Влаштування підвісної стелі	кв. м.	212	60000
20.	Оздоблювальні роботи в приміщеннях	кв. м.	890	185000
21.	Непередбачувані витрати 20%			250000
Всього:				1500000

5. Сума співфінансування проекту _____ грн.

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти)

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

7.3. Бюджетна ефективність :

- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:


- на етапі реалізації: Так/Ні

- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

а) позитивний

б) негативний

Дата 04.06.2020 Підпис 

Начальник Управління ЖКГ Шевченківської РДА

Олександр Даруга

Виконавець  Олександр Слободянюк

Лідер Команди Любов Омеляненко