

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

№ 396 Відкритий простір «Спортивна планета»

(реквізити та назва проєкту)

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):
Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації), ДНЗ «Київський професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою».

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проєкту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу: 15.04.2021

Дата першої зустрічі РБК з Командою проєкту: 17.04.2021

Дата публікації звіту: 21.04.2021

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проєктів за змістом

1. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного
бюджетного року:

а) **так**

б) ні (чому?)

.....
.....
.....

*(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається
вільним)*

2. Проєкт буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) **так**

б) ні

.....
.....
.....

*(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається
вільним)*

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого
проєкту (напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над
проєктом згідно зі ст.11 Положення про ГБ):

а) **без зауважень** (з боку Команди проєкту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проєкту в
електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проєкту

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | <u>Локальний кошторис 2-1-2 на Майданчик</u> <u>мультифункціональний для баскетболу, волейболу,</u> <u>бадмінтону</u> | | | |
| | <u>Розділ 1. Земляні роботи</u> | | | |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 122,47 | |
| 2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 10 | |
| 3 | Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, (50м) група ґрунтів 2 | м3 | 10 | |
| 4 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 10 | |
| 5 | Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1 | м2 | 441,56 | |
| 6 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 195,952 | |
| 7 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 10 | |
| | <u>Розділ 2. Улаштування баскетбольної площадки</u> | | | |
| 8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100 мм | м3 | 441,56 | |
| 9 | Улаштування геотекстилю | м2 | 441,56 | |
| 10 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98, 1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 441,56 | |
| 11 | Улаштування верхнього шару двошарової основи із щебеню фр. 5-20 мм товщиною 15 см (5 см) | м2 | 441,56 | |
| 12 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -441,56 | |
| 13 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см (5см) з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 416 | |
| 14 | Улаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4 (зменш. до 5 см) | м2 | -416 | |
| 15 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | м2 | 416 | |

| | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 16 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 58 |
| 17 | Улаштування покриття Alsatap SC на готову основу на спортивних майданчиках та бігових доріжках з поліуретанових матеріалів фірми Stockmeier товщиною 13мм | м2 | 416 |
| 18 | Насення розмітки | м2 | 29,65 |
| 19 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 | м3 | 2,39 |
| 20 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 <u>Локальний кошторис 2-1-3 на Майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям</u> | м3 | 2,39 |
| <u>Розділ 1. Земляні роботи</u> | | | |
| 21 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 151,57 |
| 22 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | м3 | 10 |
| 23 | Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, (50м) група ґрунтів 2 | м3 | 10 |
| 24 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 10 |
| 25 | Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1 | м2 | 538,56 |
| 26 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 242,512 |
| 27 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 10 |
| <u>Розділ 2. Футбольне поле</u> | | | |
| 28 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | м3 | 26,928 |
| 29 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | м2 | 538,56 |
| 30 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см (12см) | м2 | 538,56 |
| 31 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -538,56 |
| 32 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (5 см) | м2 | 510 |
| 33 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -510 |
| 34 | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см (6 см) | м2 | 510 |
| 35 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | м2 | -510 |
| 36 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | м | 94 |
| 37 | Улаштування покриття спортивного майданчику зі штучної трави | м2 | 510 |
| 38 | Затирання поверхні піском | м2 | 510 |
| 39 | Затирання поверхні гумовою крихтою | м2 | 510 |
| <u>Розділ 3. Огорожа спортивного майданчику</u> | | | |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 40 | Установлення металевої огорожі з сітки по стовпах без цоколя, висотою 2 м | м | 94 |
| 41 | Улаштування гасильних сіток на кронштейнах і тросі <u>Розділ 4. Монтаж воріт</u> | м2 | 136 |
| 42 | Монтаж футбольних воріт | шт | 2 |
| 43 | Навішування сіток на конструкції воріт | м2 | 1,68 |

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2-1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція спортивного майданчику з улаштуванням мультифункціонального майданчику для баскетболу, волейболу, бадмінтону та майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 10 | 1880,651 | - | - | 1880,651 |
| | | Разом по главі 2: | 1880,651 | - | - | 1880,651 |
| | | Разом по главах 1-7: | 1880,651 | - | - | 1880,651 |
| | | Разом по главах 1-8: | 1880,651 | - | - | 1880,651 |
| | | Разом по главах 1-9: | 1880,651 | - | - | 1880,651 |
| 2 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46 | Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 28,210 | 28,210 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 28,210 | 28,210 |
| 3 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52 | Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт | - | - | 50,000 | 50,000 |
| 4 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53 | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 5,400 | 5,400 |
| 5 | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54 | Кошти на здійснення авторського нагляду (10роб.днів х1350грн=13500грн) | - | - | 13,500 | 13,500 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 68,900 | 68,900 |
| | | Разом по главах 1-12: | 1880,651 | - | 97,110 | 1977,761 |
| | | Кошторисний прибуток (П) | 18,582 | - | - | 18,582 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 3,465 | 3,465 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Разом | 1899,233 | - | 100,575 | 1999,808 |
| | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16 | Податок на додану вартість | - | - | 399,962 | 399,962 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 1899,233 | - | 500,537 | 2399,770 |
| | | Обов'язковий резерв 20 % | - | - | - | 479,954 |
| | | РАЗОМ | 1899,233 | - | - | 2879,724 |

5. Сума співфінансування проекту _____ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти)

<https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1648>

<https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/319>

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: **Так/Ні**

7.2. Соціальність вказана: **Так/Ні**

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: **Так/Ні**
- на етапі функціонування після реалізації: **Так/Ні**


7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:


- на етапі реалізації: **Так/Ні**
- на етапі функціонування після реалізації: **Так/Ні**

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проєкту.

Найменування та ідея проєкту відповідають його змісту, нормам законодавства та суспільній моралі; обов'язкові поля проєкту заповнені у повному обсязі та відповідають положенням про громадський бюджет міста Києва за 2021 рік; бюджет проєкту наразі є достатнім та реалістичним для його практичної реалізації.

21.04.2021
(дата)


(підпис)


(ПІБ керівника структурного підрозділу)

(підпис)

(ПІБ, контакти виконавця експертизи)




(ПІБ лідера Команди)