

Додаток 2

до Положення про громадський бюджет міста
Києва

ЗВІТ УЗГОДЖЕНОГО ПРОЄКТУ

N 708 «Спортивно-ігровий майданчик – здоров'я людей»

(пров. Чугуївський, 19-А)

Реквізити та назва проекту

Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської
районної в м. Києві державної адміністрації

(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)

Дата призначення РБК відповідальним за експертизу:

Дата першої зустрічі РБК з Командою проекту: 26.04.2021

Дата публікації звіту:

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом

1. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так

б) ні (чому?)

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:

а) так

б) ні

(заповнюється лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним)

3. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту
(напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст.11
Положення про ГБ):

а) без зауважень (з боку Команди проекту)

в) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)

4. Узгоджений з Командою бюджет проекту

Найменування	Необхідна кількість	Ціна за одиницю, грн	Сума, грн

5. Сума співфінансування проекту _____ - _____ грн

6. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на проекти)

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні

7.2. Соціальність вказана: Так/Ні

7.3. Бюджетна ефективність:

- на етапі реалізації: Так/Ні
- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:

- на етапі реалізації: Так/Ні
- на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

8. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» - висновок позитивний.

П. І. Б. керівника структурного підрозділу

П. І. Б., контакти виконавця експертизи

П. І. Б. лідера Команди

Андрій СИДОРЧУК

Олександр СІМОРОЗ
(067 408 39 69)

Валерій ШЕВЧЕНКО
(066 159 36 94)

КОШТОРИС

На Капітальний ремонт баскетбольного майданчика пров. Чугуївський, 19-А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. БАСКЕТБОЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК			
	*****Загальнобудівельні роботи*****			
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2/основа під площадку	м3	57	
2	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,23	
	*****Улаштування бетонної плити*****			
3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	22,8	
4	Пісок природний, рядовий	м3	25,08	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	11,4	
6	ЩПС розмір зерен понад 0 до 40 мм	м3	13,908	
7	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм (товщ. 10 см.)	м2	228	
8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3	м2	-228	
9	Щебінь, фракція 10-20 мм	м3	3,42	
10	Щебінь, фракція 40-70 мм	м3	28,728	
11	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	228	
12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до товщини 12см	м2	-228	
13	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	228	
14	Сітка армувальна 100x100	м2	250,8	
15	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	72	
16	Поребрик	шт	72	
	*****Улаштування спортивного покриття*****			
	Alsatan SC			
17	Улаштування покриття Alsatan SC на готову основу на спортивних майданчиках та бігових доріжках з поліуретанових матеріалів фірми Stockmeier товщиною 13мм	м2	228	
	*****Щити баскетбольні*****			
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,5	

1	2	3	4	5
19	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т/металоконструкцій баскетбольних щитів	т	0,1	
20	Баскетбольна стійка	шт	2	
	*****Ворота для міні футболу*****			
21	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,32	
22	Ворота для мініфутболу	шт	2	
	Розділ №2. Огородження			
23	Установлення металевої огорожі з панелей "Пром"	м	72	
24	Панель Пром 1030x2500 d=5+2x6мм 50x200мм RAL6005	шт	20	
25	Панель Пром 2030x2500 d=5+2x6мм 50x200мм RAL6005	шт	40	
26	Стовп Пром 5000x80x60-4000 (в бетон, клеп гайка)	шт	12	
27	Стовп Пром 4000x80x60-3000 (в бетон, клеп гайка)	шт	18	
28	Набір кріплення Пром-Спорт -2	шт	298	
29	Улаштування хвіток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	шт	1	
30	Хвіртка "Пром"2030x1000 RAL6005	шт	1	
Вартість		890398		
	Резерв 20% (Проектна документація, експертиза + монтаж +інвентар + благоустрій, перевезення, демонтаж+передбачені витрати)	178080		
Всього		1068478		


