

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Розділ I. Демонтажні роботи				
1.	Демонтаж металевої огорожі з сітки рабиці	100м	0,707	
2.	Демонтаж піщаного покриття	100м ³	0,380824	
3.	Навантаження сміття вручну	1т	60,93	
4.	Перевезення сміття до 30 км	Т	60,93	
Розділ II. Улаштування бетонної плити				
5.	Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см /відсів/	100м ²	4,7603	
6.	На кожний 1см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-21-1, 18-22-2, 18-22-3, до товщини 10см	100м ²	-4,7603	
7.	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м ²	4,7603	
8.	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20см засобами малої механізації	100м ²	4,7603	
9.	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 до товщини 12см	100м ²	-4,7603	
10.	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м ²	4,7603	
Розділ III. Улаштування спортивного покриття Alsatan SC				
11.	Улаштування нижнього шару покриття Alsatan SC на готову основу з поліуретанових матеріалів товщиною 11мм	100м ²	4,7603	
12.	Улаштування верхнього шару покриття Alsatan SC, товщиною 2мм	100м ²	4,7603	
13.	Улаштування горизонтальної розмітки фарбою вручну	100м	15,56	
Розділ IV. Огородження				
14.	Установлення металевої огорожі з панелей «Пром»	100м	0,707	
15.	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	
Розділ V. Спортивне обладнання				
16.	Улаштування щита баскетбольного	100м ²	0,0378	
17.	Монтаж кільця баскетбольного	1т	0,01	

