

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**На** Спеціалізована школа №149. Ремонт санвузлів /жіночих/ на 2 та 3 поверхах

Умови виконання робіт К=1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. Санвузол №1			
	Розділ №1. Демонтажні роботи			
1	Розбирання перегородок у санвузлах	м2	12,525	
2	Знімання дверних полотен	м2	5,3	
3	Знімання наличників	м	39,2	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	21,9	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
6	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	48,89	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	54,99	
8	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	21,9	
9	Розбирання конструкцій під'ємів під чаші	м3	1,1	
10	Розбирання цементних покриттів підлог /стяжка та бетонна основа/	м2	21,9	
11	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб діаметром 15 мм	м	12	
12	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб діаметром 20 мм	м	9	
13	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5,5	
14	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10,15	
15	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
16	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	2	
17	Знімання чаш напольних	шт	4	
18	Знімання труб змивних	шт	4	
19	Знімання змивного бачка, розташованого на стіні	шт	4	
20	Демонтаж змішувачів	шт	4	
21	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
22	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
	Розділ №2. Стеля			
23	Обробка поверхонь антигрибковим розчином	м2	21,9	
24	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	21,9	
25	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	21,9	
	Розділ №3. Стіни			

1	2	3	4	5
26	Обробка поверхонь антигрибковим розчином	м2	31,164	
27	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	103,88	
28	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	103,88	
29	Улаштування коробів для зашивки комунікацій з гіпсокартону по металевому каркасу з шумоізоляцією з мінеральної вати	м2	2,54	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	103,88	
31	Фарбування раніше пофарбованих укосів /вертикальних/ усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	1,888	
32	Фарбування раніше пофарбованих укосів /горизонтальних/ усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	0,68	
Розділ №4. Підлога				
33	Улаштування цегляних подіумів під чаші	м3	1,1	
34	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції /з заходом на стіни/	м2	31,9	
35	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	31,9	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21,9	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати /всього товщина 50мм, к=6/	м2	21,9	
38	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	21,9	
39	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,86	
Розділ №5. Перегородки санвузлові				
40	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	15,03	
Розділ №6. Вікна				
41	Виймання склопакетів, площею скління до 1,0 м2	м2	4,5	
42	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	4,5	
Розділ №7. Двері				
43	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
Розділ №8. Сантехнічні роботи				
44	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7,5	
45	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10,15	
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
47	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	9	
48	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
49	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
51	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	

1	2	3	4	5
52	Установлення чаш підлогових з високорозташованим бачком	к-т	4	
53	Установлення змішувачів	шт	3	
54	Установлення дзеркал	шт	2	
Розділ №9. Електромонтажні роботи				
55	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	27	
56	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
57	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
58	Монтаж світильників LED в підвісних стелях	шт	5	
59	Установлення сушарок для рук	шт	2	
Розділ №10. Інші роботи				
60	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м ²	1,5	
61	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м ²	4,392	
62	Навантаження сміття вручну	т	9,306	
63	Перевезення сміття до 30 км	т	9,306	
Відділ №2. Санвузол №2				
Розділ №1. Демонтажні роботи				
64	Розбирання перегородок у санвузлах	м ²	12,525	
65	Знімання дверних полотен	м ²	5,3	
66	Знімання наличників	м	39,2	
67	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м ²	21,9	
68	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
69	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м ²	48,89	
70	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	м ²	54,99	
71	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	21,9	
72	Розбирання цементних покриттів підлог /стяжка та бетонна основа/	м ²	21,9	
73	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб діаметром 15 мм	м	12	
74	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб діаметром 20 мм	м	9	
75	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5,5	
76	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	10,15	
77	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
78	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6	
79	Демонтаж змішувачів	шт	4	
80	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
81	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
Розділ №2. Стеля				
82	Обробка поверхонь антигрибковим розчином	м ²	21,9	
83	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м ²	21,9	
84	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м ²	21,9	
Розділ №3. Стіни				
85	Обробка поверхонь антигрибковим розчином	м ²	31,164	
86	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м ²	103,88	
87	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	103,88	

1	2	3	4	5
88	Улаштування коробів для зашивки комунікацій з гіпсокартону по металевому каркасу з шумоізоляцією з мінеральної вати	м2	2,54	
89	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	103,88	
90	Фарбування раніше пофарбованих укосів /вертикальних/ усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	1,888	
91	Фарбування раніше пофарбованих укосів /горизонтальних/ усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 35%	м2	0,68	
Розділ №4. Підлога				
92	Улаштування цегляних под'юмів під чаші	м3	1,1	
93	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції /з заходом на стіни/	м2	31,9	
94	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	31,9	
95	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	21,9	
96	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати /всього товщина 50мм, κ=6/	м2	21,9	
97	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	м2	21,9	
98	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	16,86	
Розділ №5. Перегородки санвузлові				
99	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	15,03	
Розділ №6. Вікна				
100	Виймання склопакетів, площею скління до 1,0 м2	м2	4,5	
101	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	4,5	
102	Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,54	
103	Установлення пластикових підвіконних дощок	м	1,7	
Розділ №7. Двері				
104	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	4	
Розділ №8. Сантехнічні роботи				
105	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	7,5	
106	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10,15	
107	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	15	
108	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	9	
109	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	шт	2	
110	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
111	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	3	
112	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
113	Установлення чаш підлогових з високорозташованим бачком	к-т	4	
114	Установлення змішувачів	шт	3	
115	Установлення дзеркал	шт	2	
Розділ №9. Електромонтажні роботи				

1	2	3	4	5
116	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	27	
117	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
118	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
119	Монтаж світильників ЛЕД в підвісних стелях	шт	5	
120	Установлення сушарок для рук	шт	2	
Розділ №10. Інші роботи				
121	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м ²	1,5	
122	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м ²	4,392	
123	Навантаження сміття вручну	т	6,577	
124	Перевезення сміття до 30 км	т	6,577	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]