

**Капітальний ремонт великої спортивної зали Гімназії № 283
II-III ступенів Деснянського району м. Києва
за адресою: вул. Костянтина Данькевича, 13**

	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
	3	4	5	6.00	7
	Розділ 1. Стіни				
	Загально будівельні роботи				
	Приміщення спортивної зали (великої)				
	Знімання дерев'яних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0.308	11,788.48	4270.16
	ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.308	0.61	0.22
	Робота + матеріали	100 м2	0.308	11,789.09	4270.38
	Простукування облицювання стін з землі та риштувань	100 м2	5.8435	496.23	3410.27
	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для зовнішніх робіт, коричнева, МА-15	т	0.00058435	32,113.95	22.07
	Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100 м2	5.8435	499.44	3432.34
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0.726	2,685.05	2292.58
	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0.726	9,279.92	7923.49
	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14.52	15.36	262.23
	Штукатурка гіпсова "Rotband" універсальна "Knauf"	кг	1234.2	4.63	6714.05
	Безпіщане накриття стін	100м2	0.726	5,410.67	4619.80
	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14.52	15.36	262.23
	Вода	м3	0.07986	20.66	1.94
	Робота + матеріали	100м2	0.726	5,720.06	488.97
	Шпаклівка Knauf "Multi Finish"	кг	87.12	5.71	585.45
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6.5695	4,517.15	34900.53
	Папір шліфувальний	м2	1.97085	147.68	342.30
	Дрантя	кг	2.036545	7.71	18.47
	Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	6.5695	4,563.84	35261.30
	Фарба латексна для стін і стель Super Weiss LF «FEIDAL»	л	91.973	224.25	24256.96
	Виготовлення гратчастих конструкцій	т	0.266832	15,716.21	4931.98
	Електроди Моноліт РЦ, діаметр 4мм	т	0.005736888	70,189.62	402.67
	Кисень технічний газоподібний	м3	0.6937632	5.80	4.73
	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.0800496	152.74	14.38
	Пропан-бутан технічний	м3	0.068308992	30.30	2.07
	ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.266832	0.29	0.09
	Робота + матеріали	т	0.266832	17,067.13	5355.92
	Труба профільна 20х40х1,5 мм	т	0.266832	23,934.88	7511.12
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0.266832	8,506.23	2669.38
	Електроди Моноліт РЦ, діаметр 4мм	т	0.000213466	70,175.11	14.98

Кисень технічний газоподібний	м3	0.25082208	5.80	1.71
Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.003201984	55,356.30	177.25
Пропан-бутан технічний	м3	0.025882704	30.52	0.79
Робота + матеріали	1т	0.266832	9,126.75	2864.11
Улаштування настилу з дощок	100м2	0.6072	5,564.55	3973.72
Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x50 мм	т	0.00759	20,291.45	181.13
Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІІ сорт	м3	1.748736	3,510.48	7219.81
Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	0.0085008	21,417.16	214.12
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.6072	9.37	6.69
Робота + матеріали	100м2	0.6072	16,237.57	11595.47
Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	100м2	0.6072	2,512.42	1794.15
Лак для дерева Element	кг	12.62976	164.43	2442.34
Дрантя	кг	0.12144	7.70	1.10
Робота + матеріали	100м2	0.6072	5,934.06	4237.59
Всього по розділу 1				140428.61
Розділ 2. Підлога				
Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0.928	573.17	625.56
Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	5.472	5,105.65	32857.39
Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	5.472	1,063.65	6845.09
Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	5.472	6,016.81	38721.13
Грунтування основи підлоги	100м2	5.472	739.60	4759.71
Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	109.44	15.36	1976.49
Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	5.472	6,551.64	42163.02
Вода	м3	0.5472	20.64	13.28
РЦГ М200 Ж-1 "Бетон Ковальської"	м3	11.16288	1,751.42	22993.30
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	5.472	9.97	64.13
Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	5.472	10,136.56	65233.73
Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5.472	1,854.37	11933.78
Сітка армуюча 50x50x3 мм	м2	601.92	32.68	23131.79
В'язальний дріт	100кг	0.114912	3,929.33	531.03
Фіксатори пластмасові	шт	2462.4	0.46	1329.70
Робота + матеріали	100м2	5.472	5,737.92	36926.30
На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	5.472	1,654.89	10650.04
РЦГ М200 Ж-1 "Бетон Ковальської"	м3	22.32576	1,751.42	45986.60
Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	5.472	8,800.67	56636.64
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	5.472	6,614.43	42567.13
Вода	м3	0.5472	20.64	13.28
Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	11.16288	1,562.53	20513.47
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	5.472	8.13	52.31
Робота + матеріали(ціна орієнтовна)	100м2	5.472	9,812.18	63146.19
Улаштування плінтусів формуючих (галтель 25x25)	100м	0.928	1,682.47	1836.25
Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	4.7792	42.81	240.63
Формуючий профіль (галтель НК 25/25)	м	93.728	39.50	4353.67
Робота + матеріали	100м	0.928	5,892.02	6430.55
Улаштування профілів закриваючих на шурупах	100м	0.928	1,598.45	1744.55

Дюбель швидкого монтажу з шурупом 6x40 мм	шт	138.272	1.98	322.17
Профіль, що закриває (для галтель EL3,5)	м	93.728	44.16	4868.23
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.928	3.28	3.58
Робота + матеріали	100м	0.928	6,357.46	6938.53
Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5.472	8,838.19	56878.10
Клей для лінолеуму "Mapei"	кг	167.4432	156.10	30739.22
Дрантя	кг	2.1888	7.71	19.85
Лінолеум спортнвний Gerflor Taraflex Sport	м2	558.144	876.98	575669.72
Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	196.22592	21.72	5011.61
Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	111.6288	45.52	5975.49
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	5.472	312.99	2014.24
Робота + матеріали	100м2	5.472	105,090.39	676308.23
Всього по розділу 2				997405.54
Розділ 3. Прорізи				
Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0.1984	46,764.94	10911.83
Вода	м3	0.06944	20.57	1.68
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.1984	22.03	5.14
Робота + матеріали	100м2	0.1984	46,794.16	10918.65
Штукатурка гіпсова "Rotband" універсальна "Knauf"	кг	337.28	4.63	1834.80
Безпіддане накриття укосів	100м2	0.1984	5,410.67	1262.49
Вода	м3	0.021824	20.65	0.53
Робота + матеріали	100м2	0.1984	5,412.94	1263.02
Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3.97	15.36	71.70
Шпаклівка Knauf "Multi Finish"	кг	23.808	5.71	159.99
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.1984	4,517.14	1054.00
Папір шліфувальний	м2	0.05952	147.71	10.34
Дрантя	кг	0.061504	7.74	0.56
Робота + матеріали	100м2	0.1984	4,563.85	1064.90
Інтер'єрна латексна шовковисто-матова фарба IN 56 "Ceresit"	л	7.936	121.37	1132.78
Всього по розділу 3				16445.84
Розділ 4. Демонтажні роботи				
Санітарно технічні роботи				
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0.66	2,397.31	1860.82
Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0.6	2,422.33	1709.31
Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0.22	16,693.84	4319.31
Всього по розділу 4				7889.44
Розділ 5. Монтажні роботи				
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 20 мм	100м	0.66	6,336.90	4918.77
Вода	м3	0.3102	20.64	7.53
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.66	4.10	3.18

Робота + матеріали	100м	0.66	6,350.70	4929.48
Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових напірних діаметром 25 мм	100м	0.6	6,613.49	4666.78
Вода	м3	0.444	20.63	10.77
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.6	4.35	3.07
Робота + матеріали	100м	0.6	6,633.10	4680.62
Труби ППР Fiber, діаметр 20мм "Firat"	м	66	26.58	2063.16
Труби ППР Fiber, діаметр 25мм "Firat"	м	60	37.91	2675.40
Коліна ППР, діаметр 20мм/90 град. "Firat"	шт	65	3.73	285.35
Коліна ППР, діаметр 25мм/90 град. "Firat"	шт	50	5.52	324.50
Трійники ППР рівнопрохідні, діаметром 20мм "Firat"	шт	20	5.52	129.80
Трійники ППР, діаметром 25x20x25мм "Firat"	шт	20	8.10	190.60
Муфти ППР МРН 20x1/2" розбірне з'єднання "Firat"	шт	14	56.40	928.62
Муфти ППР МРН 25x3/4" розбірне з'єднання "Firat"	шт	10	88.99	1046.60
Муфти ППР МРН 20x1/2" "Firat"	шт	44	26.69	1381.16
Кліпси ППР, діаметр 20мм "Firat"	шт	50	3.04	178.50
Кліпси ППР, діаметр 25мм "Firat"	шт	40	3.73	175.60
Кран кульовий ВВ 1/2" "Е.С.А."	шт	14	110.46	1818.74
Кран кульовий ВВ 3/4" "Е.С.А."	шт	10	148.22	1743.20
Дюбель-цвях 6x60	шт	100	1.05	124.00
Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0.76	4,085.13	3651.36
Клей Thermaflex	л	1.0792	438.66	556.76
Стрічка монтажна Thermaflex	м	104.9864	7.87	972.17
Робота + матеріали	100м	0.76	5,795.69	5180.29
Ізоляція Thermaflex 22x13 мм	м	40.88	23.31	1120.93
Ізоляція Thermaflex 28x13 мм	м	36.792	26.61	1151.59
Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	100кВт	0.5577	11,687.09	7665.54
Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.00250965	28,266.60	83.43
Вода	м3	8.3655	4.35	42.75
Очіс льняний	т	0.000842127	22,573.79	19.01
ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ	грн.	0.5577	3.84	2.52
Робота + матеріали	100кВт	0.5577	11,912.30	7813.25
Радіатор біметал, Нсекції=500мм "Алтермо ЛРБ"	секц.	330	220.96	85757.10
Комплект для кріплення Fado 1/2" (без кронштейнів)	комплект	22	51.53	1333.20
Кронштейн для біметалевого радіатора 220мм	шт	110	5.50	711.70
Кран кульовий кутній з американкою, діам. 1/2" "Е.С.А."	шт	44	175.01	9056.52
Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0.03	5,993.37	211.46
Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0000132	43,802.55	0.68

Кисень технічний газоподібний	м3	0.01401	6.07	0.10
Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.0000036	59,047.56	0.25
Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.000027	24,563.78	0.78
Оліфа натуральна	кг	0.0018	108.65	0.23
Вода	м3	0.0075	20.41	0.18
Очіс льяний	т	0.0000018	18,895.22	0.04
Робота + матеріали	100м	0.03	6,057.43	213.72
Труби сталеві зварні водогазопровідні, не оцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	29.07	102.57
Коліно ст. кз., діаметром 15мм	шт	12	14.57	205.68
Різьба сталева, діаметр 1/2"	шт	14	9.18	151.20
Різьба сталева, діаметр 3/4"	шт	10	9.98	117.40
Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0.0033	651.89	2.53
Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0000297	37,790.44	1.32
Ксилол нафтовий, марка А	т	0.00000495	10,306.48	0.06
Робота + матеріали	100м2	0.0033	1,007.46	3.91
Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб, діаметром 15 мм	100м2	0.0033	9,046.52	35.11
Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.00000792	59,047.56	0.55
Дрантя	кг	0.00099	8.59	0.01
Робота + матеріали	100м2	0.0033	9,190.81	35.67
Інші витрати				
Навантаження сміття вручну	1 т	35.538	156.75	6551.43
Перевезення сміття до 30 км	т	35.538	171.67	7175.12
Всього по розділу 5				149356.61
Всього по локальному кошторису				1,311,526.04

Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування 1,311,526.04

Кошти на технічний нагляд та вартість експертизи 26,678.13

Разом без ПДВ 1,338,204.17

Податок на додану вартість 267,640.83

Всього з урахуванням ПДВ (включаючи обов'язковий резерв 20%) 1,605,845.00