

**Попередній кошторис на облаштування штучного покриття на
футбольному полі розміром 42х22м**

№ п/п	Найменування	Од. вим.	К-ть
1	Підготовка		584 166,91
1.1	Підготовка "корита": зняття існуючого ґрунту, завантаженням на самоскиди, вивезення сміття за територію, пошарова засипка щебню, робота катка, планування ділянки, інше	м3	385
1.2	Геотекстильна мембрана	м2	1050
1.3	Встановлення бетонного поребрику	м.п.	130
1.4	Щебінь фр. 20х40 з доставкою (шар ≈15см)	тонн	275,00
1.5	Щебінь фр. 5х20 з доставкою (шар ≈15см)	тонн	275,00
1.6	Гранвідсів 0х5 з доставкою (шар ≈7см)	тонн	175,00
2	Влаштування штучного покриття на футбольному полі розміром 42х22 (мононитка)		759 413,94
2.1	Влаштування штучного покриття з лініями розмітки, мононитка 40мм	м2	924
2.2	Клей поліуретановий, двокомпонентний	кг	171,6
2.3	Резинова крихта з доставкою	тонн	5
2.4	Пісок кварцовий з доставкою	тонн	20,00
2.5	Ворота для міні-футболу (пара)	шт.	1,00
2.6	Роботи по монтажу штучного покриття	м2	924,00
3	Встановлення секційної огорожі висотою 4м з захисною сіткою		419 700,47
3.1	Секційна огорожа, секції Дуос, висота огорожі 3м	шт.	104
3.2	Секційна огорожа, секції Дуос, висота огорожі 4м + кріплення для гасильної сітки	шт.	52
3.3	Набір кріплення "Пром-Спорт"-1	шт.	780
3.4	Хвіртка Дуос Н=2.03 L=1,0	шт.	20
3.5	Ворота Дуос Н=2.03 L=2.5	шт.	22
3.6	Захисна сітка	м2	176
3.7	Роботи з монтажу захисної сітки	послуга	1
4	Система освітлення (прораховується індивідуально)		прораховується індивідуально
Загальна вартість робіт та матеріалів			1 763 281,32