Начальнику управління освіти
Дніпровської районної в місті Києві
Державної адміністрації
Н.В. ІВАНІНІ

Щодо внесення змін до проєкту ГБ
м. Києва на 2021 рік №1195
«Ремонтні роботи у школі №103,
школі №129, школі №125,
школі №180, НВК Струмочок»

Шановна Наталіє Василівно!

Я, Федоренко Ярослав, автор проєкту, з метою необхідні ремонтні роботи у навчальних закладах Дніпровського району СЗШ №103, СШ №129, СШ №125, СЗШ №180, НВК «Струмочок», прошу внести уточнення до кошторису проєкту №1195, а саме детальні прорахунки із зазначенням квадратури об'єктів:

КОШТОРИС

№ з/п	Найменування робіт та матеріалів	Од. вим.	Кіль-ть	Вартість	
				од.	всього
	Школа №103				
1	**Ремонт огорожі**	**компл**	**1,00**	**167 495,00**	**167 495,00**
1	Розбирання металевих прольотів огорожі	м2	117,00	60,00	7020,00
2	Очищення металевих решіток від іржі та фарби	м2	117,00	55,00	6435,00
3	Фарбування за 2 рази	м2	117,00	95,00	11115,00
4	Розбирання стовпів з кірпічної кладки	м3	12,00	350,00	4200,00
5	Демонтаж фундамента	м3	37,00	370,00	13690,00
6	Земляні роботи (розробка грунта вручну)	м3	11,00	130,00	1430,00
7	Монтаж опалубки	м2	234,00	30,00	7020,00
8	Установлення металевих каркасів	т	1,50	18000,00	27000,00
9	Залівка бетона	м3	12,00	2800,00	33600,00
10	Монтаж металевої огорожі	м2	117,00	115,00	13455,00
11	Монтаж металевих стовпів	шт	36,00	650,00	23400,00
12	Фарбування стовпів	шт	36,00	180,00	6480,00
13	Навантаження та перевезення сміття до 30км	т	55,00	230,00	12650,00
	Школа №129				
1	**Ремонт Санвузлів Оздоблювальні роботи:**	**компл**	**1,00**	**132365,00**	**132365,00**
1.1.	Розбирання, улаштування цементної стяжки та плитки для підлоги	м2	20,00	930,00	18600,00
1.2.	Розбирання, улаштування підвісних стель "Армстронг"	м2	17,50	350,00	6125,00
1.3.	Очищення,розбирання, улаштування штукатурка, плитка для стін	м2	96,00	850,00	81600,00
1.4.	Розбирання,улаштування перегородок	м2	8,00	750,00	6000,00
1.5.	Демонтаж, установлення дверних блоків	шт	4,00	2150,00	8600,00
1.6.	Монтаж LED світильників	шт	7,00	350,00	2450,00
1.7.	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м.пог	30,00	65,00	1950,00
1.8.	Навантаження та перевезення сміття до 30км	т	22,00	320,00	7040,00
2	**Сантехнічні роботи :**	**компл**	**1,00**	**35115,00**	**35115,00**
2.1.	Демонтаж трубопроводів каналізації	м.пог	4,00	50,00	200,00
2.2.	Демонтаж трубопроводів зі сталевих вгп труб	м.пог	18,00	50,00	900,00
2.3.	Демонтаж умивальників	шт	2,00	250,00	500,00
2.4.	Демонтаж унітазів	шт	1,00	235,00	235,00
2.5.	Демонтаж інсталяції	шт	4,00	260,00	1040,00
2.6.	Демонтаж чаш Генуя	шт	4,00	180,00	720,00

2.7.	Прокладання трубопроводів каналізації	м.пог	4,00	230,00	920,00
2.8.	Прокладання трубопроводів зі сталевих вгп труб	м.пог	18,00	310,00	5580,00
2.9.	Монтаж інсталяції	шт	4,00	2580,00	10320,00
2.10.	Установлення унітазів в к-ті	шт	4,00	2000,00	8000,00
2.11.	Установлення умивальників	шт	2,00	1800,00	3600,00
2.12.	Установлення змішувачів	шт	2,00	1100,00	2200,00
2.13.	Установлення кранів кульових муфтових	шт	6,00	150,00	900,00
	Школа №125				
1	**Сучасний інтер'єр центрального входу в школу**	**компл**	**1,00**	**168 588,00**	**168 588,00**
1.1.	Розбирання, улаштування цементної стяжки та плитки для підлоги	м2	11,00	930,00	10230,00
1.2.	Розбирання, улаштування, фарбування підвісних стель з гіпсокартону	м2	135,00	760,00	102600,00
1.3.	Очищення,штукатурка, грунтування, фарбування стін	м2	10,00	450,00	4500,00
1.4.	Демонтаж, установлення дверних блоків	м2	17,00	2300,00	39100,00
1.5.	Монтаж LED світильників	шт	16,00	320,00	5120,00
1.6.	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м.пог	40,00	73,00	2920,00
1.7.	Монтаж дверцят в електрощитову	шт	2,00	109,00	218,00
1.8.	Навантаження та перевезення сміття до 30км	т	15,00	260,00	3900,00
	Школа №180				
1	**Підлога**	**компл**	**1,00**	**14999,78**	**14999,78**
1.1.	Шліфування бетонної підлоги	м2	34,00	441,17	14999,78
2	**Стеля**	**компл**	**1,00**	**38825,34**	**38825,34**
2.1.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	34,00	45,66	1552,44
2.2.	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	34,00	227,55	7736,70
2.3.	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	34,00	54,69	1859,46
2.4.	Демонтаж світильників	шт	12,00	31,88	382,56
2.5.	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	12,00	1308,39	15700,68
2.6.	Заміна вимикачів	шт	2,00	244,13	488,26
2.7.	Заміна штепсельних розеток	шт	4,00	221,63	886,52
2.8.	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	60,00	68,38	4102,80
2.9.	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	60,00	69,83	4189,80
2.10.	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	60,00	22,39	1343,40
2.11.	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	8,00	36,41	291,28
2.12.	Забивання борозен	м	8,00	36,43	291,44
3	**Стіни**	**компл**	**1,00**	**34773,30**	**34773,30**
3.1.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	46,00	72,59	3339,14
3.2.	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	10,00	205,47	2054,70
3.3.	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	90,00	167,83	15104,70
3.4.	Грунтування грунтовкою типу Бетонконтакт	м2	46,00	27,76	1276,96
3.5.	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	90,00	144,42	12997,80
4	**Різні роботи**	**компл**	**1,00**	**85287,66**	**85287,66**
4.1.	Знімання наличників	м	20,00	8,73	174,60
4.2.	Знімання дверних полотен	м2	7,50	65,99	494,93
4.3.	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2,00	259,33	518,66
4.4.	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	7,50	212,21	1591,58
4.5.	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	2,00	309,44	618,88
4.6.	Установлення і кріплення наличників	м	20,00	10,13	202,60
4.7.	Демонтаж радіаторів	шт	2,00	188,88	377,76
4.8.	Установлення радіаторів	кВт	4,95	244,10	1208,30

4.9.	Розбирання стіни з металевих решіток	м2	13,00	456,92	5939,96
4.10.	Улаштування перегородок	м2	13,00	925,00	12025,00
4.11.	Демонтаж гардероба	компл	1,00	12250,00	12250,00
4.12.	Монтаж гардероба	компл	1,00	36325,00	36325,00
4.13.	Прибирання та вивезення сміття	тн	1,00	448,08	448,08
	НВК Струмочок				
1	**Асфальтове покриття доріжок і бордюри**	**компл**	**1,00**	**166999,50**	**166999,50**
1.1.	Демонтаж бетонних поребриків	м	160,20	49,23	7886,65
1.2.	Установлення бетонних поребриків	м	160,20	186,26	29838,85
1.3.	Розбирання асфальтобетонних покриттів	м2	6,54	20,00	130,80
1.4.	Розбирання щебеневих покриттів та основ	м2	13,08	40,00	523,20
1.5.	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	472,00	80,04	37778,88
1.6.	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м	м2	472,00	192,46	90841,12
	Непередбачувані витрати (20%) :				**168889,72**
					1 013 338,30

З повагою
Автор проєкту ГБ м. Києва
на 2021 рік №1195

Ярослав ФЕДОРЕНКО