Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"
(назва організації, що затверджує)

Погоджено автором проекту
компанець Н. В.

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 245,189 тис. грн.
В тому числі зворотних сум __ тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"08" _____06_____ 2021__ р.

"Пдвір'я для дітей у Соцмісті" у Дніпровському районі м. Києва

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1
на Ігровий майданчик
Проект

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	166,18701	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25374	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	16,5944	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “07 червня” 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи, вивіз сміття									
1	*РН18-52-8*	*Демонтаж металевої огорожі*	*100м*	*0,3*	*5979,46*	*-*	*1793,84*	*1793,84*	*-*	*96,6768*	*29*
	К=0,7				*5979,46*	*-*			*-*	*-*	*-*
2	*РН20-12-2*	*Демонтаж старих ігрових елемнтів*	*1т*	*0,101*	*4277,32*	*246,71*	*432,01*	*404,86*	*24,92*	*52,5498*	*5,31*
	К=0,8				*4008,50*	*6,14*			*0,62*	*0,1318*	*0,01*
3	РН2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	1,07	1239,39	670,47	1326,15	608,74	717,41	9,4395	10,1
					568,92	323,74			346,4	7,0824	7,58
4	РН20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,018	838,15	710,11	15,09	2,3	12,79	2,3328	0,04
					128,04	288,22			5,19	5,9150	0,11
5	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,015	97,08	-	1,46	1,46	-	1,7686	0,03
					97,08	-			-	-	-
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,815	122,40	122,40	222,16	-	222,16	-	-
					-	21,19			38,46	0,4110	0,75
		Разом прямі витрати по розділу 1					3790,71	2811,2	977,28		44,48
									390,67		8,45
		Разом будівельні роботи, грн.					3790,71				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					2,23				
		всього заробітна плата, грн.					3201,87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1187,37				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276,1				
		Всього будівельні роботи, грн.					4978,08				
		Всього по розділу 1					4978,08				
		Розділ 2. Облаштування майданчика **ігровими елементами**									
7	*РН20-12-2*	*Монтаж ігрових елементів*	*1т*	*0,894*	*7176,09*	*1031,53*	*6415,42*	*5119,43*	*922,19*	*75,0712*	*67,11*
					5726,43	*265,37*			*237,24*	*4,4714*	*4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1-1-417-11	Ігровий комплекс "Средневекосье-3.07"	к-т	1	68458,00	-	68458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& С1-4Е-5	Пісочниця "Средневековье-1.02"	шт.	1	2625,00	-	2625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С1-323-11	Гойдалка-балансир "Средневековье-1.05"	шт.	1	2791,67	-	2791,67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С1-323-40	Карасель "Средневековье"	шт.	1	9875,00	-	9875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1-323-42	Качеля двомісна "Средневековье"	шт.	1	9500,00	-	9500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1-323-43	Качеля -гніздо "Средневековье"	шт.	1	15750,00	-	15750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С1-323-44	Диван "Средневековье"	шт.	1	5250,00	-	5250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	РН2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0155	173271,05	18660,93	2685,7	659,74	289,24	712,8450	11,05
					42563,97	7054,10			109,34	117,7823	1,83
16	*РН20-15-2*	*Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5*	*100м3*	*0,01581*	*86044,18*	*1516,63*	*1360,36*	*406,25*	*23,98*	*468,1341*	*7,4*
					25695,88	*1410,90*			*22,31*	*34,1784*	*0,54*
17	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	20	345,10	-	6902	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					131613,15	6185,42	1235,41		85,56
									368,89		6,37
		Разом будівельні роботи, грн.					131613,15				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					124192,32				
		всього заробітна плата, грн.					6554,31				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2290,27				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					479,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**133903,42**				
		Всього по розділу 2					**133903,42**				
		Розділ 3. Улаштування металевого огородження									
18	РН1-4-2	Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м	10 ям	3,6	421,22 421,22	- -	1516,39	1516,39	- -	7,4540 -	26,83 -
19	*РН2-15-1*	*Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування*	*100 м3*	*0,02268*	*259472,07* *42563,97*	*-* *-*	*5884,83*	*965,35*	*-* *-*	*712,8450* *-*	*16,17* *-*
20	*РН20-15-2*	*Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В7,5*	*100м3*	*0,03313*	*86044,18* *25695,88*	*1516,63* *1410,90*	*2850,64*	*851,3*	*50,25* *46,74*	*468,1341* *34,1784*	*15,51* *1,13*
21	*ЕН10-47-2 Заст. К=1, 15*	*Улаштування огорожі металевої з установленням стовпів*	*100м2*	*0,385*	*5770,07* *5770,07*	*-* *-*	*2221,48*	*2221,48*	*-* *-*	*97,4510* *-*	*37,52* *-*
22	& С118-121-6	Секції огорожі	шт	35	291,67 -	- -	10208,45	-	- -	- -	- -
23	& С1-25-9	Стовпчики під огорожу	шт	36	70,83 -	- -	2549,88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					25231,67	5554,52	50,25 46,74		96,03 1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					25231,67				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					19626,9				
		всього заробітна плата, грн.					5601,26				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2073,83				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					481,26				
		Всього будівельні роботи, грн.					27305,5				
		Всього по розділу 3					**27305,5**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					160635,53	14551,14	2262,94		226,07
									806,3		15,95
		Разом будівельні роботи, грн.					160635,53				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					143821,45				
		всього заробітна плата, грн.					15357,44				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5551,48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1236,96				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166187,01**				
		Всього по кошторису					**166187,01**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**253,74**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**16594,4**				

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд)	3000
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 45	Резерв на додаткові витрати -20%	31857
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	1243
	Разом по главах 1-12:	**202287,01**
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	1725,43
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	312,1
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	**204324,54**
	Разом:	204324,54
	Податок на додану вартість	40864,91

Всього по зведеному кошторисному розрахунку	**245189,45**

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____